

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Новошумилово 1. Проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,017		2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
2	0,023	На обочине справа	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			
Итого установлено:		1									
Итого требуется:		2									
Итого к демонтажу:		0									
Итого:		3									

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Количество, шт	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Площадь общая, м ²
1050×350	2		0,37	0,74
A900	1		0,35	0,35
Итого:	3			1,09

Итоги по стойкам

Марка	Количество, шт	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Длина общая, п.м.
СКМЗ.40	2	Металл	70	4,00	8,00
Итого:	2				8,00

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Новошумилово 2. ул. Новая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,200	На обочине справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,298	На обочине справа	1.23	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
3	0,378	На обочине справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81		Установлено			
4	0,384	На обочине слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81		Установлено			
5	0,430	На обочине слева	1.23	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
6	0,500	На обочине слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	1,055	На обочине слева	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			
Итого установлено:			8								
Итого требуется:			4								
Итого к демонтажу			0								
Итого:			12								

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Количество, шт	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Площадь общая, м ²
900×900	4		0,81	3,24
1034×934	2	III б/*	0,96	1,92
1050×350	2		0,37	0,74
A900	2		0,35	0,70
D700	2		0,38	0,76
Итого:	12			7,36

Итоги по стойкам

Марка	Количество, шт	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	5	Металл	70	4,00	20,00
СКМ3.45	2	Металл	70	4,50	9,00
Итого:	7				29,00

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Озерное 1 ул. Озерская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,002	На обочине справа	5.23.1		818×256	0,21		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.1		818×256	0,21		Требуется			
Итого установлено:		0									
Итого требуется:		2									
Итого к демонтажу:		0									
Итого:		2									

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Количество, шт	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Площадь общая, м ²
818×256	2		0,21	0,42
Итого:	2			0,42

Итоги по стойкам

Марка	Количество, шт	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Длина общая, п.м.
СКМЗ.40	1	Металл	70	4,00	4,00
Итого:	1				4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Белый Яр 3. ул. Центральная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,016	На обочине справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
2	0,076	На обочине справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
3	0,083	На обочине справа	3.2	II	D700	0,38		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
4	0,083	На обочине слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
5	0,160	На обочине слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
6	0,230	На обочине слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
Итого установлено:		12									
Итого требуется:		0									
Итого к демонтажу:		0									
Итого:		12									

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Количество, шт	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Площадь общая, м ²
700×350	2		0,24	0,48
900×900	4	III б/*	0,81	3,24
1034×934	3		0,96	2,88
D700	3		0,38	1,14
Итого:	12			7,74

Итоги по стойкам

Марка	Количество, шт	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Длина общая, п.м.
СКМЗ.40	2	Металл	70	4,00	8,00
СКМЗ.45	2	Металл	70	4,50	9,00
Итого:	4				17,00

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Белый Яр 8. ул. Школьная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,500	На обочине справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,545	На обочине справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
3	0,607	На обочине слева	3.2	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,650	На обочине слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
5	0,700	На обочине слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого установлено:		9									
Итого требуется:		0									
Итого к демонтажу:		0									
Итого:		9									

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Количество, шт	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Площадь общая, м ²
700×350	2		0,24	0,48
1034×934	4		0,96	3,84
D700	3		0,38	1,14
Итого:	9			5,46

Итоги по стойкам

Марка	Количество, шт	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	3	Металл	70	4,00	12,00
СКМ3.45	2	Металл	70	4,50	9,00
Итого:	5				21,00

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Белый Яр 10. Проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,231	На обочине справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого установлено:		1									
Итого требуется:		0									
Итого к демонтажу:		0									
Итого:		1									

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Количество, шт	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Площадь общая, м ²
1034×934	1		0,96	0,96
Итого:	1			0,96

Итоги по стойкам

Марка	Количество, шт	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	1	Металл	70	4,00	4,00
Итого:	1				4,00

Ведомость наличия светофорных объектов

п. Белый Яр 3. ул. Центральная

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,080	примыкание	2	0		
Итого:			2			

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Новошумилово 1. Проезд 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,168	0,168		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Новошумилово 2. ул. Новая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,192	0,192		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,240	1,043		17/17	803	0/0	0	17/17	803	Правая кромка
Итого:				18/18	803	1/1		17/17	803	

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Озерное 1 ул. Озерская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,119	0,119		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,159	0,159		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
Итого:				2/2		2/2				

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 1. ул. Набережная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	1,156	1,156		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	1,209	1,209		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				2/2		2/2				

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 2. ул. Причулымская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,064	0,356		7/7	292	0/0	0	7/7	292	Правая бровка
Итого:				7/7	292			7/7	292	

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 3. ул. Центральная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,618		13/13	599	0/0	0	13/13	599	Правая кромка
2	0,659	0,659		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,698	0,698		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,752	0,752		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	0,791	0,791		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
Итого:				17/17	599	4/4		13/13	599	

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 5. Проезд 4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,298		7/7	278	0/0	0	7/7	278	Правая бровка
Итого:				7/7	278			7/7	278	

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 6. пер. Молодежный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,023	0,023		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,163	0,163		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				2/2		2/2				

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 7. пер. Песочный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,091	0,091		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 8. ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,503	0,750		6/6	247	0/0	0	6/6	247	Левая кромка
Итого:				6/6	247			6/6	247	

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 9. ул. Лесная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,373	0,373		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,491	0,491		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,659	0,659		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,769	0,769		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
5	0,848	0,848		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
Итого:				5/5		5/5				

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Белый Яр 10. Проезд 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,217	0,401		5/5	184	0/0	0	5/5	184	Правая бровка
Итого:				5/5	184			5/5	184	